

RENCANA KEBUTUHAN DANA PEMBANGUNAN

TAHAP 3 RENOVASI MASJID AL ITTIHAAD

R. USAHA, R KELAS, PERPUSTAKAAN, R. LAZISWAF, R. DKM, & R. MARBOT/IMAM ROWATIB

	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN	BIAYA PEKERJAAN
A	PONDASI / SUB STRUKTUR - Galian pondasi dan urug kembali - Pondasi batu kali - Sloof 15x20 cm - Pondasi telapak menara masjid	15%	192.000.000
B	STRUKTUR ATAS / UPPER STRUKTUR - Kolom praktis 10x10 cm - Ring Balk 10x15 cm	20%	256.000.000
C	DINDING DAN PASANGAN - Dinding bata ringan 7,5cm - Kusen dan Pintu - Roster dan jalusi - Finishing lantai dan dinding - Elemen estetis	34%	435.200.000
D	ATAP DAN PLAFOND - Rangka atap baja ringan - Genteng metal pasir - Plafond gypsum rangka hollow - Alumunium voil - Lisplang	10%	128.000.000
E	INSTALASI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL - Instalasi listrik - Instalasi air bersih - Instalasi air kotor - Instalasi tata suara - Sound system	6%	76.800.000
F	RUANG LUAR / PENYEMBELIHAN QURBAN	5%	64.000.000
G	BIAYA TAK TERDUGA	10%	128.000.000

TOTAL DANA YANG DIBUTUHKAN

1.280.000.000

NOTE :

PERHITUNGAN RAB DI ATAS DENGAN ANGKA BIAYA PERMETER BANGUNAN SEBESAR RP. 4.000.000,- DENGAN LUAS MASJID TERBANGUN 320 M2 2 LANTAI LENGKAP MELIPUTI BANGUNAN FISIK, INSTALASI MEKANIKAL ELEKTRIKAL, LANDSKAP/TAMAN RUANG LUAR

LUAS MASJID (M2)

320

BIAYA PERMETER BANGUNAN

4.000.000